

Remont i dostosowanie do wymogów prawa pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach

NAZWA INWESTYCJI : Remont i dostosowanie do wymogów prawa pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach
ADRES INWESTYCJI : 25 – 663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25 – 663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Skucie zagrzybiałego tynku ze ścian			
d.1	1 KNR 4-01 0701-06 pom. 002b magazyn	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (4,94+6,05+4,94)*1,0	m ²		
	pom. 004 magazyn	(5,09+4,65+7,24+2,52-0,98)*1,0	m ²	15,93	
	pom. 005 ar- chiwum	(7,14+4,80+7,14+4,80-0,98)*1,0	m ²	18,52	
	pom. 006 so- cjalne	(3,22+2,08+3,22)*1,0	m ²	22,90	
	ściany klatki schodowej	3,67*2+1,91+0,91	m ²	8,52	
				10,16	
				RAZEM	76,03
2	KNR AT-25	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej	m		
d.1	0201-03	poz.1	m	76,03	
				RAZEM	76,03
3	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	poz.1	m ²	76,03	
				RAZEM	76,03
2		Izolacja pozioma ścian metoda iniekcji ciśnieniowej			
d.2	4 KNR AT-25 0105-04 z. sz.2.2 pom. 002b magazyn	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%; mury mieszane (z cegły i kamieni na- turalnych) 4,94+6,05+4,94	m	15,93	
	pom. 004 magazyn	4,65+7,24	m	11,89	
	pom. 005 ar- chiwum	4,80+7,14	m	11,94	
	pom. 006 so- cjalne	3,22+2,08+3,22	m	8,52	
	ściany klatki schodowej	3,67+1,91+0,91	m	6,49	
				RAZEM	54,77
3		Naprawa ścian - tynki w strefie iniekcji			
d.3	5 KNR AT-25 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m		
	poz.2		m	76,03	
				RAZEM	76,03
6	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.3	0102-01	poz.1	m ²	76,03	
				RAZEM	76,03
7	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową - warstwa krystalizującej mikrozaprawy uszczelniającej np. Kostre NB 1 Krotność = 2 (należy wykonać 2 warstwy)	m ²		
d.3	0704-02 analogia	poz.1	m ²	76,03	
				RAZEM	76,03
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz- chniowa	m ²		
d.3	0201-02	poz.1	m ²	76,03	
				RAZEM	76,03
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred- niego stopnia zasolenia - warstwa podkładowa gr. 2 cm i wierzchnia 1 cm	m ²		
d.3	0201-04	poz.1	m ²	76,03	
				RAZEM	76,03
4		Szpachlowanie i malowanie ścian hydroizolowanych			
d.4	10 KNR-W 4-01 1202-09 pom. 002b magazyn	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,94+6,05+4,94)*(2,85-1,0)	m ²	29,47	
	pom. 004 magazyn	(5,09+4,65+7,24)*(2,49-1,0)	m ²	25,30	
	pom. 005 ar- chiwum	(7,14+4,80+7,14)*(3,13-1,0)	m ²	40,64	
	pom. 006 so- cjalne	(3,22+2,08+3,22)*(3,13-1,0)	m ²	18,15	
	ściany klatki schodowej	3,67*2*(3,13-1,0)+(6,23-2/0,98)*2,13	m ²	24,56	
				RAZEM	138,12
11	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy poziomej na połą- czeniu tynków	m		
d.4	0602-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 002b magazyn	4,94+6,05+4,94	m	15,93	
	pom. 004 magazyn	5,09+4,65+7,24	m	16,98	
	pom. 005 archiwum	7,14+4,80+7,14	m	19,08	
	pom. 006 socjalne	3,22+2,08+3,22	m	8,52	
	ściany klatki schodowej	3,67+1,91+0,91	m	6,49	
				RAZEM	67,00
12 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		76,03+poz.10	m ²	214,15	
				RAZEM	214,15
13 d.4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		poz.12	m ²	214,15	
				RAZEM	214,15
14 d.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		poz.13	m ²	214,15	
				RAZEM	214,15
5		Malowanie pozostałych ścian i sufitów			
15 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	pom. 002b magazyn	6,05*4,94+6,05*0,44*5+6,05*2,85	m ²	60,44	
	pom. 004 magazyn	4,65*5,09+2,15*2,52+(3,60*2+2,60*2)*0,64+(2,13+2,15+2,52)*2,49	m ²	53,95	
	pom. 005 archiwum	4,80*7,14+4,80*3,13	m ²	49,30	
	pom. 006 socjalne	3,22*2,08+2,08*3,13	m ²	13,21	
				RAZEM	176,90
16 d.5	KNR-W 4-01 1204-08 z. sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
	klatka schodowa	6,13*3,50+2,2*3,67+(6,13+5,8)*3,13	m ²	66,87	
				RAZEM	66,87
17 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	pom. 002b magazyn	6,05*4,94+6,05*0,44*5	m ²	43,20	
	pom. 004 magazyn	4,65*5,09+2,15*2,52+(3,60*2+2,60*2)*0,64	m ²	37,02	
	pom. 005 archiwum	4,80*7,14	m ²	34,27	
	pom. 006 socjalne	3,22*2,08	m ²	6,70	
				RAZEM	121,19
18 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	pom. 002b magazyn	6,05*2,85	m ²	17,24	
	pom. 004 magazyn	(2,13+2,15+2,52)*2,49	m ²	16,93	
	pom. 005 archiwum	4,80*3,13	m ²	15,02	
	pom. 006 socjalne	2,08*3,13	m ²	6,51	
				RAZEM	55,70
19 d.5	KNR-W 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
	klatka schodowa	6,13*3,50+2,2*3,67	m ²	29,53	
				RAZEM	29,53
20 d.5	KNR-W 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
	klatka schodowa	(6,13+5,8)*3,13	m ²	37,34	
				RAZEM	37,34
6		Roboty towarzyszące - zabezpieczenie rągałów, demontaz i montaż grzejników			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 9-29 d.6 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm - demontaż regałów magazynowych 4,94*2,70+6,05*2,70+5,09*2,30+7,24*2,30+7,14*3,0	m ²		
			m ²	79,45	
				RAZEM	79,45
22	KNR 9-27 d.6 0101-01 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie zabezpieczenia regałów magazynowych folią na czas remontu 4,94*2,70+6,05*2,70+5,09*2,30+4,65*2,30+7,24*2,30+14*3,80*3,0+7,17*3,0	m ²		
			m ²	249,84	
				RAZEM	249,84
23	KNR 9-27 d.6 0101-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie zabezpieczenia z folii z regałów poz.22	m ²		
			m ²	249,84	
				RAZEM	249,84
24	KNR 9-29 d.6 0303-02 analogia	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m ² - montaż regałów poz.21	m		
			m	79,45	
				RAZEM	79,45
25	KNR 4-02 d.6 0516-04 z.o. 2.5. z.sz.3. 2.2. 9906-2 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 - materiały z odzysku - ostrożny demontaż i ponowny montaż grzejników 5	kpl.		
			kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
7		Prace porządkowe, wywóz gruzu			
26	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km poz.1*0,03+3,0	m ³		
			m ³	5,28	
				RAZEM	5,28
27	d.7 kalk. własna	Oplata za składowanie na wysypisku gruzu po skuciu tynków. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
	pom. 002b magazyn	6,05*4,94	m ²	29,89	
	pom. 004 magazyn	4,65*5,09+2,52*2,15	m ²	29,09	
	pom. 005 ar- chiwum	4,80*7,14	m ²	34,27	
	pom. 006 so- cjalne	3,22*2,08	m ²	6,70	
	klatka scho- dowa	6,23*3,0+3,67+2,2	m ²	24,56	
				RAZEM	124,51

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Skucie zagrzybiałego tynku ze ścian				
1 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	76,03	0,00	0,00
2 d.1	KNR AT-25 0201-03	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej	m	76,03	0,00	0,00
3 d.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	76,03	0,00	0,00
Razem dział: Skucie zagrzybiałego tynku ze ścian						0,00
2		Izolacja pozioma ścian metoda iniekcji ciśnieniowej				
4 d.2	KNR AT-25 0105-04 z.sz.2.2	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%; mury mieszane (z cegły i kamieni naturalnych)	m	54,77	0,00	0,00
Razem dział: Izolacja pozioma ścian metoda iniekcji ciśnieniowej						0,00
3		Naprawa ścian - tynki w strefie iniekcji				
5 d.3	KNR AT-25 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m	76,03	0,00	0,00
6 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	76,03	0,00	0,00
7 d.3	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa krystalizującej mikrozaprawy uszczelniającej np. Kostre NB 1 Krotność = 2 (należy wykonać 2 warstwy)	m ²	76,03	0,00	0,00
8 d.3	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - ob-rzutka całościowa	m ²	76,03	0,00	0,00
9 d.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - warstwa podkładowa gr. 2 cm i wierzchnia 1 cm	m ²	76,03	0,00	0,00
Razem dział: Naprawa ścian - tynki w strefie iniekcji						0,00
4		Szpachlowanie i malowanie ścian hydroizolowanych				
10 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	138,12	0,00	0,00
11 d.4	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy poziomej na połączeniu tynków	m	67,00	0,00	0,00
12 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	214,15	0,00	0,00
13 d.4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²	214,15	0,00	0,00
14 d.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²	214,15	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie i malowanie ścian hydroizolowanych						0,00
5		Malowanie pozostałych ścian i sufitów				
15 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	176,90	0,00	0,00
16 d.5	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²	66,87	0,00	0,00
17 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	121,19	0,00	0,00
18 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	55,70	0,00	0,00
19 d.5	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	29,53	0,00	0,00
20 d.5	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²	37,34	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie pozostałych ścian i sufitów						0,00
6		Roboty towarzyszące - zabezpieczenie regałów, demontaż i montaż grzejników				
21 d.6	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm - demontaż regałów magazynowych	m ²	79,45	0,00	0,00
22 d.6	KNR 9-27 0101-01 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie zabezpieczenia regałów magazynowych folią na czas remontu	m ²	249,84	0,00	0,00
23 d.6	KNR 9-27 0101-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie zabezpieczenia z folii z regałów	m ²	249,84	0,00	0,00
24 d.6	KNR 9-29 0303-02 analogia	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m ² - montaż regałów	m	79,45	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.6	KNR 4-02 0516-04 z.o.2.5. z. sz.3.2.2. 9906-2 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 - materiały z odzysku - ostrożny demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.	5,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty towarzyszące - zabezpieczenie rągałów, demontaż i montaż grzejników						0,00
7	Prace porządkowe, wywóz gruzu					
26 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³	5,28	0,00	0,00
27 d.7	kalk. własna	Opłata za składowanie na wysypisku gruzu po skuciu tynków.	kpl.	1,00	0,00	0,00
28 d.7	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	124,51	0,00	0,00
Razem dział: Prace porządkowe, wywóz gruzu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł